

WYKAZ POMIESZCZEN			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIERZCHNIA	WYKONCZENIE POSADZKI
1	SZATNIA DRUŻYNY MIEJSCOWEJ	34,4m2	TERAKOTA
2	ZAPLECZE SANITARNE DRUŻYNY MIEJSCOWEJ	26,3m2	TERAKOTA
3	WIATROLAP	3,0m2	TERAKOTA
4	POMIESZCZENIE DO MYCIA BUTÓW SPORTOWYCH Z SZAFĄ PORZĄDKOWĄ	5,0m2	TERAKOTA
5	POMIESZCZENIE ZAKRĄDÓCY OBIEKTU	19,1m2	TERAKOTA
6	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NPŚ	6,8m2	TERAKOTA
7	WIATROLAP	5,1m2	TERAKOTA
8	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	18,6m2	TERAKOTA
9	SALA SPOTKAN DRUŻYNY	74,5m2	TERAKOTA
10	ZAPLECZE SANITARNE DRUŻYNY GOŚCI	26,3m2	TERAKOTA
11	WIATROLAP	2,7m2	TERAKOTA
12	SZATNIE DRUŻYNY GOŚCI	31,7m2	TERAKOTA
13	POMIESZCZENIE DO MYCIA BUTÓW SPORTOWYCH Z SZAFĄ PORZĄDKOWĄ	8,3m2	TERAKOTA
14	ZAPLECZE SANITARNE SEDZIÓW	6,9m2	TERAKOTA
15	WIATROLAP	5,1m2	TERAKOTA
16	POMIESZCZENIE SEDZIÓW	19,3m2	TERAKOTA
RAZEM:		293,10m2	

LEGENDA:

WODA ZIMNA

WODA Ciepła

WODA CYRKULACYJNA

WODA PODMIESZANA

ZAWÓR ODCINAŁĄCY

ZAWÓR SPUSTOWY DN15MM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

ZAWÓR ZWRÓTNY

IZOLATOR PRZEPYWÓW ZWRÓTNYCH TYPU HA

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA


CYRKULACYJNY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY

Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ	
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	II SANIT JAROSŁAW JÓZWIĄK Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@sanit.pl	
Temat	WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU W M. WIERZCHOWICACH	

UWAGA:
PRZEWODY GŁÓWNE WYKONANE Z RUR PP PN20, ŚREDNICE PODEJŚĆ POŁĘCZĄCYCH DO PRZEBÓRÓW (WZ/WC) WYKONANE Z PEX PROWADZONE W BRUZZACH SCIENNYCH:

- UMYYALKA – DN16x2,0/DN16x2,0
- ZŁEWOWNYK – N16x2,0/DN16x2,0
- NATRYSK – DN16x2,0/DN16x2,0
- MISKA USTĘPOMA – N16x2,0
- PISUAR – DN20x2,0
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA – DN16x2,0
- PRYSZNIC/MYKA DO BUTÓW – DN16x2,0



Adres inwestycji	WIERZCHOWSKA DRUGIE, GM. PIASKI	
Inwestor	OBRĘP: 061703.5.0035 WIERZCHOWSKA DRUGIE, NR DZIAŁKI: 767/4 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowskich Wierzchowska Pierwsze 79, 21-050 Piaski	
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY	Data: IV.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XV
Nazwa rysunku	INSTALACJA WODOCIĄGOWA-RZUT PARTERU	Skala: 1:100
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Magdalena Szyzskowska	LUB/0067/PWBS/19
Spawdzający	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17