


PRZEKRÓJ WIĘŻBY DACHOWEJ 1:50



ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO								
NR ARKUSZA:		4	RYSUNEK:		K04/K07			
L.p.	Przekrój	Ilość razem [szt]	Wymiary / Objętość					Drewno
	Oznac.		Dł. proj. [cm]	Długość* [cm]	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Objętość [m3]	
1	k.1	41	899	919	8	22	6,63	C24
2	k.2	2	880	900	8	22	0,32	C24
3	k.3	2	792	812	8	22	0,29	C24
4	k.4	2	688	708	8	22	0,25	C24
5	k.5	2	584	604	8	22	0,21	C24
6	k.6	2	483	503	8	22	0,18	C24
7	k.7	2	85	105	8	22	0,04	C24
8	k.8	2	180	200	8	22	0,07	C24
9	k.9	2	263	283	8	22	0,10	C24
10	k.10	2	355	375	8	22	0,13	C24
11	k.11	2	413	433	8	22	0,15	C24
12	mr.1	1	3730	3750	14	14	0,74	C24
13	mr.2	1	4198	4218	14	7	0,41	C24
14	pk.1	2	584	604	12	22	0,32	C24
15	kl.1	50	842	862	8	22	7,59	C24
Suma [m3]:							17,42	
Ilość [szt]:							1	
Suma całkowita [m3]:							17,42	
*W zestawieniu podano długości elementów z dodatkiem 20cm na "docinkę"								

- UWAGI:
- 1. WYMIARY OTWORÓW SKORYGOWAĆ PO DOBORZE PRODUCENTA
 - 2. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DLA PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH – NRO
 - 3. DREWNO KONSTRUKCYJNE IGLASTE IMPREGNOWANE KLASY C24

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA – PRZEKRÓJ WIĘŻBY DACHOWEJ		
Nr rysunku:	K07	Skala:	1:50
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierchowiskach Drugich na dz nr 767/4 wraz z zalicznikową linią kablową, przyłączem wodociągowym, instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przebudowę sieci wodociągowej		
Projektant:	mgr inż. Jarosław Sarafin upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Choldażyński upr. bud. nr LUB/0239/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Data:	KWIECIEŃ 2022		