

Piaski, dn. 5 kwietnia 2022 r.

dotyczy postępowania pod nazwą: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy oprawa ozdobna typ B może posiadać korpus wykonany i uformowany z blachy aluminiowej ?

Odpowiedź 1.

Oprawa ozdobna typ B (Brzezice) może posiadać korpus wykonany z ukształtowanej anodowanej blachy aluminiowej.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie że przy realizacji zamówienia Wykonawca ma układać kabel typu YAKY 4x35mm² po całej długości trasy kablowej - 19663 m.

Odpowiedź 2.

Tak, kabel typu YAKY 4x35mm² ma być ułożony na całej długości trasy kablowej.

Pytanie 3.

Czy jest możliwość używania starej nawierzchni kostki brukowej czy Wykonawca musi wykonać te chodniki z nowej kostki? (Brzezice, Reja Rzeźniana)?

Odpowiedź 3.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić elementów nawierzchni chodnika. Rozebrane kostki należy oczyścić i poukładać na paletach, celem ponownego wybudowania. Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Do ponownego wykorzystania przyjęto max. 80 % nawierzchni wykonanych z kostki brukowej.

Pytanie 4.

Kto ponosi koszty obsługi geodezyjnej?

Odpowiedź 4.

Koszty obsługi geodezyjnej (wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza) ponosi Wykonawca.

Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie parametrów technicznych dla słupów stalowych oświetleniowych.

Odpowiedź 5.

Drogowy słup oświetleniowy dla obszarów ruchu

$h=10$ m

Wytrzymałość na obciążenie poziome: M_F – min. 12 [kNm]

Klasa ugięcia: max 6%

Masa opraw min. 15 kg

Cechy bezpieczeństwa biernego wh. PN-EN 12767

Pytanie 6.

Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych dla budowy linii kablowych. Dla części z zadań udostępnione zostały projekty budowlane a dla części z zadań projekty wykonawcze. Swoją prośbę motywujemy tym, że projekty budowlane nie dostarczają wymaganych informacji potrzebnych do wyceny zadań.

Odpowiedź 6.

W opinii Zamawiającego dołączona do przetargu dokumentacja techniczna jest wystarczająca do prawidłowej wyceny zadania, nie mniej w celu ułatwienia sporządzenia wyceny Zamawiający udostępnia projekty wykonawcze wszystkich nowo budowanych odcinków oświetlenia ulicznego.

Pytanie 7.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 13) wyszczególniono 10 odcinków budowy linii kablowej, natomiast udostępniono 9 dokumentacji. Prosimy o weryfikację ilości projektów oraz udostępnienie projektów wykonawczych budowy linii kablowych.

Odpowiedź 7.

Dokumentacja techniczna została udostępniona prawidłowo. Jeden z projektów (Brzezice) obejmuje 2 odcinki linii kablowej:

- Budowa linii kablowej Brzezice, długość 2432 m, 30 słupów stalowych oraz
- Budowa linii kablowej Brzezice, długość 810 m, 10 słupów aluminiowych.

Pytanie 8.

Prosimy o udostępnienie przedmiarów. Jeśli to możliwe prosimy o wersje edytowalne przedmiarów (pliki programów np. Norma, Zuzia, BIMestiMate etc.).

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót. W opinii Zamawiającego dołączona do postępowania dokumentacja techniczna jest wystarczająca do prawidłowej wyceny zadania.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

*Burmistrz Piask
/-/ Michał Cholewa*