

Przedmiar robót

Obiekt Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych
Budowa działka nr ewid.:90/3, 91/2, 90/5, 92/13, jednostka ewid.: 061703_3 Bystrzejowice A Ref., obręb
 ewidencyjny: 0005
 Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski
Inwestor GMINA PIASKI,
 ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

Branża elektryczna

B. Instalacja uziemiająca i odgromowa					
1	KNNR 5 0601/03		Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	136,000
2	KNNR 5 0601/03		Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych	m	380,000
3	KNNR 5 0601/03		Montaż instalacji odgromowej połączenie kompensacyjne	szt	4,000
4	KNNR 5 0404/01		Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg	szt	14,000
5	KNNR 5 0615/06		Montaż iglic h=4m na dachu	kpl	10,000
6	KNNR 5 0605/02		Montaż uziomów fundamentowych - połączenie kompensacyjne	m	4,000
7	KNNR 5 0605/02		Montaż uziomów fundamentowych	m	312,000
8	KNNR 5 0605/02		Montaż instalacji wyrównawczej	m	35,000
9	KNKRB 5 0613/01		Montaż koszulek termokurczliwych	szt	30,000
9. Pomiary elektryczne					
10	KNNR 5 1304/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1,000
11	KNNR 5 1304/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar	szt	14,000