



# RZUT OGRZEWANEGO POMIESZCZENIA Z WODOMIERMZEM




RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO  
SKALA 1:25  
T = +20°C



# PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20  
T=+20°C



## WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZENIA WODNIERZA

Nr	Nazwa elementu	J.m.	Ilość
1	Wodomierz objętościowy suchobieżny DN25	szt	1
2	Konsola do mocowania wodomierza ze stali nierdzewnej typ WZB-0 dla wodomierza DN 25, długość zabudowy L=380 mm	szt	1
3	Zawór grzybkowy skosny G 1 1/4"	szt	3
4	Zawór antyskażeniowy typ EA z przyczami gwintowanymi G 1 1/4"	szt	2
5	Złaczka ISO dla rury PE 63x3,8 mm z gwintem zewnętrznym G 1 1/4"	szt	1

Jednostka projektowa: br. sanitarniej				<p>ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689</p>	
Jednostka projektowa br. sanitarniej		<p>JU SANIT JAROSŁAW JÓZWIAK NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jisant.pl UL. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin</p>			
Temat	<p>PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYLĄCZEN I ZEWN. INST. KS DO BUDYNKU W M. WIERZCHOWICACH</p>				
Adres inwestycji	<p>WIERZCHOWICKA DRUGIE, GM. PIASKI OBRĘB: 061/703, 5,0035 WIERZCHOWICKA DRUGIE, NR DZIAŁKI: 767/4</p>				
Inwestor	<p>Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowskich Wierzchowska Pierwsze 79, 21-050 Piaski</p>				
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: V.2022 r.		
Branża	SANITARNA		Katbud:	XV	
Nazwa rysunku	POMIESZCZENIE WODOMIERZA			Rys nr:	S-04
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność		Nr uprawnień		
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak		UUB/0063/PWB5/17		
Spawdzający	mgr inż. Magdalena Szyzskowska		UUB/0067/PWB5/19		