

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
1	SZATNIA DRUŻYNY MIEJSCOWEJ	34,4m2	TERAKOTA
2	ZAPLECZE SANITARNE DRUŻYNY MIEJSCOWEJ	26,3m2	TERAKOTA
3	WIATROŁAP	3,0m2	TERAKOTA
4	POMIESZCZENIE DO MYCIA BUTÓW SPORTOWYCH Z SZAFĄ PORZĄDKOWĄ	5,0m2	TERAKOTA
5	POMIESZCZENIE ZARZĄDCY OBIEKTU	19,1m2	TERAKOTA
6	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NPS	6,8m2	TERAKOTA
7	WIATROŁAP	5,1m2	TERAKOTA
8	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	18,6m2	TERAKOTA
9	SALA SPOTKAŃ DRUŻYNY	74,5m2	TERAKOTA
10	ZAPLECZE SANITARNE DRUŻYNY GOŚCI	26,3m2	TERAKOTA
11	WIATROŁAP	2,7m2	TERAKOTA
12	SZATNIE DRUŻYNY GOŚCI	31,7m2	TERAKOTA
13	POMIESZCZENIE DO MYCIA BUTÓW SPORTOWYCH Z SZAFĄ PORZĄDKOWĄ	8,3m2	TERAKOTA
14	ZAPLECZE SANITARNE SĘDZIÓW	6,9m2	TERAKOTA
15	WIATROŁAP	5,1m2	TERAKOTA
16	POMIESZCZENIE SĘDZIÓW	19,3m2	TERAKOTA
	RAZEM:	293,10m2	

UWAGI:

-PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA PODDASZU NIEUŻYTKOWYM;
-WENTYLATORY I CENTRALE Z KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ;
-ZMIANY ARCHITEKTURY MOGĄ WIĄZAĆ SIĘ ZE ZMIANĄ W SPOSOBIE PROWADZENIA INSTALACJI I MOZE WPŁYNĄĆ NA ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ;
-KANAŁY WENTYLACYJNE IZOLOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM;
-MIEJSCA PRZEJŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY NALEŻY ODPOWIEDZNIO USZCZELNIĆ;
-KANAŁY WENTYLACYJNE PODWIESZAĆ DO KONSTUKCJI BUDYNKU STOSUJĄC STANDARDOWE ZAWIESIE W ROZSTAWIE ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
-NA KANAŁACH MONTOWAĆ KLAPY REWIZYJNE UMOŻLIWIAJĄCE CZYSZCZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLAYJNYCH" ZESZYT 5

MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA KRATKI PRZEPŁYWOWEJ W DRZWIACH W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI POWIETRZA
30–60m3/h – Fnetto=0,015m2;
100–130m3/h – Fnetto=0,05m2;
400–550m3/h – Fnetto=0,10m2;

Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl		
Temat	WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU W M. WIERZCHOWICACH		
Adres inwestycji	WIERZCHOWISKA DRUGIE, GM. PIASKI OBRĘB: 061703_5.0035 WIERZCHOWISKA DRUGIE, NR DZIAŁKI: 767/4		
Inwestor	Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Wierzchowiska Pierwsze 79, 21-050 Piaski		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: IV.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XV	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PARTERU		Rys nr: S-08
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Magdalena Szyszkowska	LUB/0067/PWBS/19	
Spawdzający	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	