

dotyczy postępowania pod nazwą: **Przebudowa drogi gminnej nr 105815L od km. 0+000,00 do km 0+853,7 w miejscowości Kęblów**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o weryfikację ilości robót w przedmiarze poz. 26 d.8 w związku z rozbieżnością między częścią graficzną PSOR (34 mb), a częścią opisową (54 mb).

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i Wykonawca jeśli uzna, że zgodnie z dokumentacją projektową występuje zwiększona ilość robót, to wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową, a koszty uwzględni w wycenie ofertowej.

2. Prosimy o określenie rodzaju balustrady U-11a, m.in. czy balustrada ma być segmentowa typu lubelskiego, ocynkowana oraz malowana (kod koloru wg palety RAL).

Wzór i kolorystyka balustrady został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Kolor malowania szary np.: kod RAL 7040

3. Czy oświetlenie przejścia dla pieszych ma składać się z jednej lampy (zgodnie z PSOR, włącznie z korektą Marszałka Województwa) czy zgodnie z przedmiarem robót składającym się z 2 kompletów razem ze znakami D-6?

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i Wykonawca jeśli uzna, że zgodnie z dokumentacją projektową występuje zwiększona ilość robót, to wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową, a koszty uwzględni w wycenie ofertowej. Należy wykonać zgodnie z PSOR, włącznie z korektą Marszałka Województwa.

4. Czy zamawiający dysponuje zastępczą lokalizacją tablicy „unijnej” na wlocie DW nr 836, w rejonie projektowanego przejścia dla pieszych na DW 836 – nie ujęto tego w przedmiarze robót i projekcie stałej organizacji ruchu, a jej usytuowanie koliduje z barierami U-11a.

Tablicę należy pozostawić w miejscu istniejącym.

5. Czy zamawiający dysponuje projektem branży elektrycznej w związku z kolizją projektowej bariery U-11a z kablem oświetleniowym?

Zamawiający załączył wszystkie niezbędne elementy dokumentacji projektowej dla sporządzenia oferty. Z projektu wynika że balustrada nie koliduje z kablem energetycznym

oświetleniowym. Roboty ziemne w obrębie linii oświetlenia należy prowadzić ręcznie po sprawdzeniu w terenie przebiegu kabla.

6. Czy zamawiający pozyska ponowne zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na wylocie DW 836, bowiem jego ważność upływa przed końcem robót budowlanych (termin wykonania 11mcy od daty podpisania umowy czyli w 2022 roku)?

Zamawiający - jeżeli uzna iż istnieje taka konieczność - to wystąpi o przedłużenie klauzuli zatwierdzającej do organu zarządzającego ruchem.

7. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego tymczasowo jako cienkowarstwowego, jeżeli brak będzie warunków pogodowych na wykonanie oznakowania grubowarstwowego (szacowany termin zakończenia robót - jesień 2022)?

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

8. Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi gminnej nr 105815L na czas robót bitumicznych?

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót w uzgodnieniu z właściwymi zarządcami dróg.

9. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej plan warstwicowy w rejonie skrzyżowania z DW 836.

Zamawiający załączył wszystkie niezbędne elementy dokumentacji projektowej dla sporządzenia oferty. Na długości 25 m od skrzyżowania projekt nie przewiduje robót bitumicznych.

W rejonie skrzyżowania DW 836 projekt nie przewiduje robót bitumicznych w związku z powyższym nie ma potrzeby sporządzenia planu warstwicowego.

10. Prosimy o weryfikację ilości robót w przedmiarze robót poz. 10 d.4 oraz poz. 11 d.4. Według dokumentacji projektowej warstwę podbudowy betonowej C3/4 należy wykonać pod chodnikami i zjazdami z kostki brukowej, tj. 2051,30 m².

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i Wykonawca jeśli uzna, że zgodnie z dokumentacją projektową występuje zwiększona ilość robót, to wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową, a koszty uwzględni w wycenie ofertowej.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

*Burmistrz Piask
/-/ Michał Cholewa*