

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym na działce ewidencyjnej 2/3 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Gmina Piaski. Na przedmiotowym terenie znajdują się:

- elementy placu zabaw:

- piaskownica,
- zamek Windsor,
- wigwam,
- tor przeszkód,
- poligon,
- huśtawka ptasie gniazdo,
- huśtawka podwójna,

- armata ogrodowa,

- ławki z pergolami,

- kosze na śmieci.

Zakres renowacji jaki należy wykonać dla poszczególnych elementów/budowli:

1. Elementy placu zabaw.

- a) Wymiana uszkodzonych i brakujących elementów urządzeń placu zabaw,
- b) Oczyszczenie elementów drewnianych wszystkich urządzeń placu zabaw,
- c) Wykonanie zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementów placu zabaw środkami biobójczymi, grzybobójczymi oraz ogniochronnymi,
- d) Wykonanie co najmniej dwukrotnego malowania preparatem oleistym do drewna przeznaczonego do użytkowania na zewnątrz wszystkich elementów drewnianych placu zabaw.

2. Armaty ogrodowe

- a) Oczyszczenie elementów drewnianych i stalowych/żeliwnych,
- b) Wykonanie zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementów środkami biobójczymi, grzybobójczymi oraz ogniochronnymi,
- c) Wykonanie co najmniej dwukrotnego malowania preparatem oleistym do drewna przeznaczonego do użytkowania na zewnątrz wszystkich elementów drewnianych.
- d) Wykonanie malowania elementów metalowych/żeliwnych farbą antykorozyjną.

3. Ławki z pergolami i kosze na śmieci.

- a) Wymiana uszkodzonych i brakujących elementów.
- b) Oczyszczenie elementów drewnianych,
- c) Wykonanie zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementów środkami biobójczymi, grzybobójczymi oraz ogniochronnymi,
- d) Wykonanie co najmniej dwukrotnego malowania preparatem oleistym do drewna przeznaczonego do użytkowania na zewnątrz wszystkich elementów drewnianych.

Aktualny stan techniczny elementów małej architektury, budowli przedstawia dołączona do opisu zamówienia dokumentacja fotograficzna. Aby dokonać prawidłowej kalkulacji zakresu prac udostępnione zostały rysunki i fragmenty archiwalnej dokumentacji projektowej jak również zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

